

Standardmontering

Luft/vand varmepumpe

En standardmontering af varmepumpe indeholder:

- Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 5 meter rørføring imellem de to dele
- Varmepumpen monteres maks. 1 meter over jordniveau
- Vi borer hul i ydervæg (træ/mursten/gasbeton/letbeton) og trækker kabler/rør mellem inde- og udedel
- På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler, max. 5 meter (knækket hvid)
- Vi monterer varmepumpen inkl. 1 kabelkanal fitting (Flere kan tilkøbes)
- Vi tilslutter varmepumpen til eksisterende 16A CEE-stik*1
- Vacuumering af installationen
- Vi sætter anlægget i drift og funktionsafprøver det
- Gennemgang af betjening og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse *2
- Du sørger for, at der er plads til at vi kan montere varmepumpen på det aftalte sted
- Du sørger for fast og stabilt underlag, hvor inde- og udedelen skal placeres, og at dræn er etableret



Dette er IKKE med i en standardmontering af varmepumpe:

- Vi trækker ikke kabler/rør i hul væg, skunk eller på loft (Tilkøb)
- Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)
- OBS. Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen
- Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)
- Installationsarbejde ud over en standardinstallation (Tilkøb)
- Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet angående tilkøb
- Gennemføring i beton og granit
- Evt. malerarbejde samt rengøring og efterreparationer
- Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)
Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren
- Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren
- Bortskaffelse af affald, som paller og indpakning (Tilkøb)
- Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres (Tilkøb)
- Fjernstyring til varmepumpen (Tilkøb)
- Elektrisk arbejde i el-tavle (Tilkøb)
- VVS-arbejde på "vandsiden" (Tilkøb)
- Demontering og tømning af eksisterende oliefyr eller anden stationær energikilde
- Gennembrydning af specielt tykke vægge (Tilkøb)
- Omkostninger til kranbugsering o.l.
- Evt. gravearbejde
- Isolering af rør på VVS-delen

Bemærk:

Er der ændrede forhold siden konsulentbesøget, således arbejdet har et andet omfang end forventet, vil omkostninger herfor blive faktureret til køber særskilt. Efter kunden har anvist placering af varmepumpen, kan der efterfølgende ikke reklameres herom. Forgæves kørsel: kr. 2.500,-.

Pris på serviceaftale og standardmontering dækker Jylland, Fyn, Sjælland og brofaste øer. For ikke brofaste øer, merpris kr. 2.000,-.

Der skal afholdes årligt serviceeftersyn på din varmepumpe. Dette er et lovkrav og skal opretholdes for yderligere garanti.

Serviceaftalen skal være indgået senest 3 måneder efter montering, for at opretholde yderligere garanti.

Kunden er ansvarlig for, at det eksisterende centralvarmeanlæg er dimensioneret til luft-vand-varmepumpe.

Hvis din bolig har dampspærre gør vi opmærksom på at denne vil blive brudt.

Generelt om tilskud på varmepumper:

Der gives håndværkerfradrag på luft til luft varmepumper i henhold til boligjobordningen der træder i kraft i 2016.

I henhold til dansk lovgivning skal varmepumper monteres af certificerede kølemontører samt autoriseret firma, og det er et krav for at bibeholde reklamationsretten, samt garanti over produktet. Tilskud ved køb af varmepumpe ansøges af NovaSolar på kundens navn og faktiske forhold; Ved at overdrage indberetningsretten for den opnåede energibesparelse til et Forsyningselskab, kan du opnå et tilskud på op til ca. kr. 11.200,-. Tilskuddet afhænger af hvilken boligform varmepumpen skal bruges i. Det eneste der kræves for at få tilskud er, at du udfylder et skema. Vi er behjælpelige med at søge tilskud, men dette SKAL gøres inden selve købet og før arbejdet iværksættes, og skal medtages på tilbud inden der iværksættes.

*1 Der skal være, eller kunden skal etablere en 400V 16A CEE-stikkontakt max. en meter fra indedelen. Kontakten / gruppen skal kunne klare den effekt, varmepumpen bruger, og der skal være jordbeskyttelse på stikkontakten. Afbryder skal monteres, hvis konkrete forhold tilskriver sådan og er ikke inkluderet i standardmontagen. Montør laver ikke forsyningsstrøm til anlægget.

*2 Er kunden ikke hjemme ved færdig installation, gives vejledning over telefon.